



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico

N. 7

Oggetto: Lavori di “Rifacimento tratto stradale TORREZZEPPA” – CIG: Z3F130A9A9.

L'anno Duemilaquindici, addì tre del mese di Febbraio, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto Ing. Michele CORALBO,

RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Ripabottoni.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

DATO ATTO che secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

PRECISATO:

- Che a seguito di sopralluogo eseguito in C/da TORREZZEPPA, in data 29/01/2015 viene riscontrato un importante movimento franoso;
- Che eseguite le necessarie verifiche si è accertato l'abbassamento della sede stradale di circa 70 cm su più tratti e per una lunghezza complessiva di 30,00 ml, oltre, lo smottamento di terreni a monte che invadono la predetta sede stradale con la completa interruzione del transito veicolare;
- Che tale situazione, oltre, a determinare un grave pericolo per la circolazione veicolare, causa anche l'isolamento di diversi nuclei familiari ivi residenti;
- Che si rende necessario un intervento di somma urgenza per il ripristino della regolare circolazione veicolare;
- Che i lavori si protrarranno per un massimo di due giorni;
- Con decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301 è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31.03.2015 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA l'impossibilità di intervenire manualmente e/o con mezzi a disposizione di questo ufficio e, quindi, la necessità di contattare una ditta specializzata nel settore, previa redazione di apposita perizia di somma urgenza, si espone quanto segue: *“in C/da Terzezeppa le forti piogge e problemi idrogeologici dell'area hanno causato l'abbassamento della sede stradale di circa 70 cm su più tratti e per una lunghezza complessiva di 30,00 ml, oltre, lo*

smottamento di terreni a monte che invadono la predetta sede stradale con la completa interruzione del transito veicolare”;

CONSIDERATO che la spesa stimata, in via preventiva, per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza ammonta a circa 3.748,01 (IVA Compresa);

DATO ATTO che l'ing. Michele CORALBO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, è il Responsabile del Procedimento per la soluzione della predetta problematica;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

VISTI l'art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;

RISCONTRATA la necessità di affidare detti lavori a ditta esterna dotata di idonea attrezzatura e competenza professionale nel settore movimento terra;

DATO ATTO che, nei termini previsti dalla legge, sarà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che a tal fine si è provveduto ad interpellare la ditta Teodoro GALANTE, con sede alla Via Bari, n. 7, 86040 Ripabottoni (CB) la quale, come risulta dal verbale di somma urgenza giusto protocollo n.590 del 29/01/2015, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di somma urgenza;

DETERMINA

1. **Di approvare** il computo metrico estimativo allegato alla determina, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Di Impegnare** la somma di **€ 3.748,01 (omnicomprensiva)** per la regolare esecuzione dei lavori di rifacimento del tratto stradale TORREZZEPPA - in regime di somma urgenza
3. **Di imputare** la spesa all'Intervento 1.08.01.03 **Capitolo 108103 / 0 Viabilità-prestazioni di servizi)** Impegno contabile 252/2011 Gestione residui del bilancio esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione.
4. **Di comunicare all'impresa che dovrà indicare sulla fattura la scissione del pagamento IVA che avverrà direttamente da parte di questo ente;**
5. **Di attribuire** il seguente codice CIG **Z3F130A9A9**

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **04 FEB. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Michele CORALBO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Li, **04 FEB. 2015**

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca

N. **36** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **04 FEB. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni,

04 FEB. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE

Servio G. J.

Comune di Ripabottoni
Provincia di Campobasso

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza in c.da Torrezeppa

COMMITTENTE: Comune di Ripabottoni

Data, 29/01/2015



IL TECNICO

ing. Michele Coralbo

Impresa Edile GALANTE TEODORO


Sede dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc.

Via Bari, 7 - Tel. 348 8152172

86040 RIPABOTTONI (CB)

COD. FISC. GEN. 0156532070

P IVA 0156532070

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E04004a	Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle materie di risulta: in terreno naturale PULIZIA TERRENO SU STRADA		50,00	3,500	0,700	122,50		
	SOMMANO mc					122,50	2,90	355,25
2 E01009a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km TRASPORTO MISTO E STABILIZZATO DA CAVA A CANTIERE	10,00			40,000	400,00		
	SOMMANO mc/km					400,00	0,70	280,00
3 A03002	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 + 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici MISTO		30,00	3,300	0,200	19,80		
	SOMMANO mc					19,80	50,32	996,34
4 A03010	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 + 30 cm STABILIZZATO		30,00	3,300	0,200	19,80		
	SOMMANO mc					19,80	28,89	572,02
5 A01010a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		50,00	3,500	0,700	122,50		
	SOMMANO mc					122,50	7,09	868,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'072,14
	TOTALE euro							3'072,14
	Data, 29/01/2015							
	 Il Tecnico ing. Michele Coralbo							
								
	Impresa Edile GALANI E TEODORO Sede dom. fisc. e luogo cons. doc. fisc. Via Bari, 7 - Tel. 348 8152172 86040 RIPABOTTONI (CB) COD. FISC. GLNTR66H26H311D P. IVA 01567320709							
	<i>Teodoro Galani</i>							
	A RI PORTARE							